



澳門萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程

工程項目清單

(萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程)

30/01/2018



NG.COM DESIGN

15/F, 80 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
香港灣仔告士打道80號15樓
ng.plan.design@gmail.com

萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程-匯總表

序號	項目	金額 (MOP)	備註
A	裝修工程		
A1	預準工作		
A2	清拆及清潔		
A3	建築及防水		
A4	天花工程		
A5	地台工程		
A6	牆面工程		
A7	門		
A8	固定傢俱		
A9	軟裝		
A10	茶水間設備		
A11	雜項		
B	供排水工程		
C	電力系統工程		
D	通風及空調工程		
E	消防系統		
	合計：		

承建商投標注意之事項：

- (1)、承建商需根據業主提供的裝修設計圖則以及澳門特別行政區政府對同類型場所的收則要求，提供本工程所需的計算與設計方案、相關的深化設計圖紙以及供應及安裝的施工方案。
- (2)、承建商提供的設計圖紙以及施工方案必須經過業主委派的負責入則與收則的顧問公司審核方可施工。
- (3)、承建商的報價必須清楚現場施工環境、業主之需求以及項目收則的要求，其提供的單價已經包括因細化及修改設計可能會引致的工程數量之增減。
- (4)、承建商的報價需包括現場施工墨線，臨時水電、材料測試、按時清理垃圾、設備及材料之搬運，包括按業主/業主代表指示搬運現場之傢俱及設備到指定地點及搬回原處，所有必須的人工、材料、垂直升降、物料及機械之運輸、臨時工作之安裝及拆卸等工序、和對要求保留之部份的保護及修補措施，包括一切所需材料及工序等。提交深化圖紙，包括施工立面、大樣施工，施工方案及材料樣板，適當、適時的工地巡視、進度檢查、品質檢查、安全檢查，並需按澳門勞工局的要求提供定時報告。提供及安裝足夠的環保設施及工作，對地盤周邊環境進行保護，使用低噪音機械設備及發電機，減少煙塵及有害氣體、污水的排放等，包括適當、適時的措施及檢查，並按澳門環保局要求提供所有設備及改善工作，以及備註內一切項目所需之費用。
- (5)、承建商完工後的竣工圖需符合49/96/M及79/85/M等之1:100施工範圍內完整的完工圖則，該等圖則必須滿足澳門特別行政區政府對於同類型場所收則之所用。包括但不限於建築平面、立面、切面、供水及排水平面及系統、通風及供電的平面及系統圖、O&M、材料供應商訂單及清單，包括列印一正三副及光碟（含PDF及CAD）一份。
- (6)、如有需要，業主可要求承建商提供經合資格第三方或于澳門工務局註冊之合資格工程師簽署的檢測報告。
- (7)、承建商的報價如上述招標條款要求所列，必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料與工作量，除非整項工程設計發生重大改變，承建商不得要求任何後加工程款的追加。

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
A1	前期預備工作				
A1.1	工程雜項，包括現場測量放線、裝修施工墨線、水電、機電施工墨線，臨時水電，材料測試，按時清理垃圾，設備及材料之搬運，包括按業主/業主代表指示搬運現場之傢俱及設備到指定地點及搬回原處，所有必須的人工、材料、垂直升降、物料及機械之運輸、臨時工作之安裝及拆卸等工序、和對要求保留之部份的保護及修補措施，包括一切所需材料及工序等。提交深化圖紙，包括施工立面、大樣施工，施工方案及材料樣板，適當、適時的工地巡視、進度檢查、品質檢查、安全檢查，並需按澳門勞工局的要求提供定時報告。提供及安裝足夠的環保設施及工作，對地盤周邊環境進行保護，使用低噪音機械設備及發電機，減少煙塵及有害氣體、污水的排放等，包括適當、適時的措施及檢查，並按澳門環保局要求提供所有設備及改善工作，以及備註內一切項目所	1	項		
A1.2	完工後繪畫符合49/96/M及79/85/M等之1:100施工範圍內完整的完工圖則，該等圖則必須滿足澳門特別行政區政府對於同類型場所收則之所用。包括但不限於建築平面、立面、切面、供水及排水平面及系統、通風及供電的平面及系統圖、O&M、材料供應商訂單及清單，包括列印一正三副及光碟（含PDF及CAD）一份。	1	項		
A1.3	工程入則、收則工作由業主委託的顧問公司進行，唯承建商必須提供足夠的資料、人手協助業主進行收則工作。	1	項		
A1.4	臨時水電、圍板、圍板之裝飾面（需提交業主審批）、隔音、臨時照明、地面及飾面之臨時保護、安全工作標示等符合但不限於法規要求之安全設施或設備；承建商提供的地盤臨時水電每層不小於4組防水電箱，並按澳門勞工事務局要求提供所有設備及安全施工，定期檢查及維修。	1	項		
A1.5	日常地盤之辦公設備、安全設施（包括管理及設施）、檔、週報、拍照記錄、主導及管理業主之NSC、包括但不限於弱電、消防、電梯相關之修口，管理及協調等工作。	1	項		
A1.6	駐場管理人員、包括具備建築、結構、供水、排水專業指導資格及能力之技術員。	1	項		
A1.7	保險-包括法例要求之工程全保、足夠的勞工保險以及受益人為業主方的500萬第三者責任保。	1	項		
A1.8	供裝施工範圍內之符合澳門特別行政區政府規範的指示牌及標識牌。	1	項		
A1.9	樣板之提供，包括所有飾面樣板、有需要提供實物樣板之機電設備或者產品Catalogue。	1	項		
A1.10	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
A2	清拆及清潔工程				
A2.1	清拆舊有樓面影響工程進行的舊有結構及設施，包括天花、牆身及地台飾面，連建築廢料及垃圾清運等。	536	m²		
A2.2	完工後專業清潔包括使用光觸媒進行全場空氣辟味淨化。	1	項		
A2.3	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
A3	建築及防水				
A3.1	砌磚-房間隔牆砌築100mm厚石膏磚牆, 包括門頂過梁等所有材料及工序。	220	m ²		
A3.2	防水-洗手間地檯面塗Lambert Macproof WP或同級防水膜縱橫兩遍最小2mm厚, 翻上牆身2000mm高, 施工方法按材料生產商說明書進行妥善處理去水位置, 24小時之漏水測試並包括一切所需材料及工序。	108	m ²		
A3.3	防水-茶水間地檯面塗Lambert Macproof WP或同級防水膜縱橫兩遍最小2mm厚, 翻上牆身2000mm高, 施工方法按材料生產商說明書進行妥善處理去水位置, 24小時之漏水測試並包括一切所需材料及工序。	20	m ²		
A3.4	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計:	
A4	天花工程				
A4.1	供裝娛樂場平面造型假天花 (GB-01/02), 鍍鋅龍骨面封12厘石膏板, 連燈具開孔及生口等。包括安裝支架, 裝飾線等一切所需物料。	504	m ²		
A4.2	供裝GF娛樂場天花燈槽, 包括安裝支架, 裝飾線等一切所需物料。	368	m		
A4.3	供裝天花頂透光石-玲瓏冰玉 (ST-04), 包括一切所需物料及工序, 按設計圖及大樣圖施工。	89	m		
A4.4	供裝天花纖維線 (CM-01), 包括一切所需物料及工序, 按設計圖及大樣圖施工。	200	m		
A4.5	供裝娛樂場天花乳膠漆飾面, 按設計圖施工, 包括一切所需物料及工序。	488	m ²		
A4.6	娛樂場燈池天花鋪貼金泊飾面, 按設計圖施工, 包括一切所需物料及工序。	32	m ²		
A4.7	於洗手間天花批防潮劑貼合添加劑打磨灰面塗防潮乳膠漆;	32	m ²		
A4.8	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計:	
A5	地台工程				
A5.1	供裝娛樂場地臺地毯, 地毯用80%羊毛毯 (CP-01), 包括一切所需物料及工序。	347	m ²		
A5.2	供裝男女洗手間/殘廁內地臺雲石 (ST-05), 包括一切所需物料及工序。	32	m ²		
A5.3	供裝會員服務間/賬房/辦公室/電腦房內地臺方塊地毯 (CP-02), 包括一切所需物料及工序。	38	m ²		

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
A5.4	供裝行李存儲間/吸煙房內地臺雲石（ST-05），包括一切所需物料及工序。	17	m²		
A5.5	供裝茶水間內地臺防滑瓷磚(CT-01)，包括一切所需物料及工序。	8	m²		
A5.6	供應娛樂場入口處拼花雲石地檯，包括一切所需物料及工序。	8	m²		
A5.7	供裝樓梯位置地臺雲石（ST-08），包括一切所需物料及工序。	21	m²		
A5.8	供裝茶水間及洗手間門口雲石門檻。	4	m		
A5.9	供裝5mm寬不銹鋼分格條。	26	m		
A5.10	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
A6	牆面工程				
A6.1	供裝雲石、軟包、木飾面、牆紙、等面料底架，用輕鋼龍骨封12釐夾板圍身。	294	m²		
A6.2	供裝鋼化磨砂玻璃（GL-04），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	11	m²		
A6.3	供裝防彈玻璃（GL-03），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	6	m²		
A6.4	供裝夾絲玻璃（GL-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	37	m²		
A6.5	供裝牆身及柱身雲石-白玉金花（ST-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	208	m²		
A6.6	供裝牆身雲石造型腰線50mm寬-白玉金花（ST-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	56	m		
A6.7	供裝牆身雲石造型腰線100mm寬-白玉金花（ST-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	114	m		
A6.8	供裝牆身雲石造型腰線150mm寬-白玉金花（ST-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	64	m		
A6.9	供裝牆身雲石腳線450mm高-夢幻愛琴海（ST-02），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	43	m²		
A6.10	供裝背景牆包柱邊雲石線100mm寬-夢幻愛琴海（ST-02），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	27	m²		
A6.11	供裝入口門框柱身/背景牆柱身主石/碼房及會籍部Count立面-玲瓏冰玉（ST-04），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	52	m²		
A6.12	供裝碼房/會員服務部/水吧正面招牌透光石-玲瓏冰玉（ST-04）連招牌字，詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	3	m²		
A6.13	供裝洗手間牆身雲石-古檀玉（ST-06），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	99	m²		

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
A6.14	供裝樓梯牆身雲石-意大利灰木紋（ST-08），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	44	m²		
A6.15	供裝水吧Count立面透光石-紅綠色冰裂紋（ST-09），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	3	m²		
A6.16	供裝碼房/會員服務部/Server房/CCTV房牆身牆紙（WC-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	138	m²		
A6.17	供裝牆身及柱身皮革軟包（FA-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	62	m²		
A6.18	供裝碼房不鏽鋼窗花（MT-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	1	單		
A6.19	供裝不鏽鋼裝飾線條50mm寬（MT-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	275	m		
A6.20	供裝不鏽鋼裝飾線條20mm寬（MT-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	258	m		
A6.21	供裝不鏽鋼腳線50mm高（MT-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	152	m		
A6.22	供裝不鏽鋼電視框（MT-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	1	個		
A6.23	供裝不鏽鋼掛畫框（MT-01），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	2	個		
A6.24	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
A7	門				
A7.1	供裝女廁所木門（950*2250mm），包括門套、暗裝氣鼓、門鉸、門頂、門鎖等一切五金配件，飾面料（WD-01）見物料表。	1	樘		
A7.2	供裝男廁所木門（950*2250mm），包括門套、暗裝氣鼓、門鉸、門頂、門鎖等一切五金配件，飾面料（WD-01）見物料表。	1	樘		
A7.3	供裝殘廁木門（950*2250mm），包括門套、暗裝氣鼓、門鉸、門頂、門鎖等一切五金配件，飾面料（WD-01）見物料表。	1	樘		
A7.4	供裝電腦房120分鐘防火木門（900*2250mm），包括門套、暗裝氣鼓、門鉸、門頂、門鎖等一切五金配件，飾面料（WD-01）見物料表。	1	樘		
A7.5	供裝辦公室房60分鐘防火木門（900*2250mm），包括門套、暗裝氣鼓、門鉸、門頂、門鎖等一切五金配件，飾面料（WD-01）見物料表。	1	樘		
A7.6	供裝吸煙房電動玻璃趟門，連不鏽鋼包邊框，包括電動開關控制連電動路軌系統及一切安裝輔材及工序及電位接駁等。	1	樘		

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
A7.7	供裝賬房120分鐘防火木門 (900*2250mm)，包括門套、暗裝氣鼓、門鉸、門頂、門鎖等一切五金配件，飾面料 (WD-01) 見物料表。	1	樘		
A7.8	供裝會員服務部60分鐘防火木門 (900*2250mm)，包括門套、暗裝氣鼓、門鉸、門頂、門鎖等一切五金配件，飾面料 (WD-01) 見物料表。	1	樘		
A7.9	供裝120分鐘防火雙開木門 (1500*2250mm)，包括門套、暗裝氣鼓、門鉸、門頂、門鎖等一切五金配件，飾面料 (WD-01) 見物料表。	1	樘		
A7.10	供裝茶水間木門 (900*2250mm)，包括門套、暗裝氣鼓、門鉸、門頂、門鎖等一切五金配件，飾面料 (WD-01) 見物料表。	1	樘		
A7.11	供裝廁所廁隔，包括一切五金配件，飾面料 (WD-01) 見物料表。	5	格		
A7.12	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
A8	固定傢俱				
A8.1	供裝娛樂場公務櫃檯 (P.T)：W1800*H1200*D700mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	2	個		
A8.2	供裝水吧櫃檯：W (2400+1700) *H1100*D500mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		
A8.3	供裝水吧Count臺面雲石-夢幻愛琴海 (ST-02)，詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	3	m²		
A8.4	供裝碼房Count櫃檯：W3300*H1100*D500mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		
A8.5	供裝碼房Count櫃檯面石-珠光冰玉 (ST-03)，詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	4	m²		
A8.6	供裝碼房地櫃：W5000*H900*D500mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		
A8.7	供裝會員服務部櫃檯：W2000*H1100*D500mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		
A8.8	供裝會籍部Count櫃檯面石-珠光冰玉 (ST-03)，詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	4	m²		
A8.9	供裝會員服務部地櫃：W4300*H900*D500mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		
A8.10	供裝行李間櫃檯：W1350*H1100*D500mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		
A8.11	供裝行李間地櫃：W3200+2800*H900*D500mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
A8.12	供裝女洗手間洗手盤櫃：W2800*H800*D600mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		
A8.13	供裝洗手間洗手盤臺面雲石-黑海瑪瑙（ST-07），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	3	m²		
A8.14	供裝女洗手間鏡櫃連鏡：W2800*H1400mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		
A8.15	供裝男洗手間洗手盤櫃：W2000*H800*D600mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		
A8.16	供裝洗手間洗手盤臺面雲石-黑海瑪瑙（ST-07），詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	3	m²		
A8.17	供裝男洗手間鏡櫃連鏡：W2000*H1400mm，包括五金配件等一切所需材料及工序。	1	個		
A8.18	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
A9	軟裝				
A9.1	供應及安裝娛樂場天花-施華洛世奇水晶燈（LD-01），尺寸詳物料表。	3	盞		
A9.2	供應及安裝娛樂場天花-8字型琉璃燈（LD-02），尺寸詳物料表。	1	盞		
A9.3	供應及安裝娛樂場天花-8字異形水晶吊燈（LD-03），尺寸詳物料表。	1	盞		
A9.4	供應及安裝樓梯區天花-彩色水晶玻璃吊燈（LD-04），尺寸詳物料表。	1	盞		
A9.5	金屬框內藏led 壁燈（LD-06）。	6	盞		
A9.6	施華洛世奇水晶壁灯(LD-05）。	6	盞		
A9.7	裝飾枱（F-02）。	4	張		
A9.8	牆身掛畫。	2	幅		
A9.9	供應及安裝55寸 LG 4K電視機，包括掛架、小五金、線材及接駁調試等。	2	臺		
A9.10	吸煙房吸煙垃圾桶。	2	個		
A9.11	公共區域垃圾桶。	8	個		
				小計：	
A10	茶水間設備				

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
A10.1	工作臺櫃 2500*700*850，連隔渣池及化油池。	1	單		
A10.2	雪櫃	1	個		
A10.3	製冷粒機	1	個		
A10.4	雙星盤櫃	1	個		
A10.5	濾水器	1	個		
A10.6	微波爐	1	個		
A10.7	多士爐	1	個		
A10.8	電磁爐	1	個		
A10.9	攪拌機	1	個		
A10.10	咖啡機	1	個		
				小計：	
A11	雜項				
A11.1	新做鋼結構樓梯-包括鋼板、鋼架結構制作及安裝，面封木夾板，包括新造不銹鋼扶手等所有材料及工序。	1	單		
A11.2	供裝娛樂場入口處屏封（尺寸2000*2300mm），包括雲石底座及雲石框、鈦金不鏽鋼框、鋼化紅水晶珠漸變玻璃（GL-02）、夾絲玻璃等，詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	2	幅		
A11.3	供裝娛樂場入口門框（尺寸4800*4000mm），包括鋼架結構、夾板圍身、雲石和夾絲玻璃飾面、不鏽鋼裝飾線條、亞加力招牌字及LED燈帶等，詳閱物料表及圖紙，包括施工所需一切物料及工序。	1	單		
A11.4	首層2個商鋪位粗裝修-地台水泥砂找平，牆身及天花抹灰。（不包括鋪位玻璃門的供應及安裝）。	1	單		
				小計：	
	娛樂場裝修工程A1至A11項			合計：	

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
B	供排水系統工程：				
<p>（1）、承建商需根據業主提供的裝修設計圖則以及澳門特別行政區政府對同類型場所的收則要求，提供供排水系統的計算與設計方案、相關的深化設計圖紙以及供應及安裝的施工方案；</p> <p>（2）、承建商提供的設計圖紙以及施工方案必須經過業主委派的負責入則與收則的顧問公司審核方可施工。</p> <p>（3）、承建商的報價必須清楚現場施工環境、業主之需求以及項目收則的要求，其提供的單價已經包括因細化及修改設計可能會引致的工程數量之增減。</p> <p>（4）、承建商的報價需包括現場施工墨線，臨時水電、材料測試、按時清理垃圾、設備及材料之搬運，包括按業主/業主代表指示搬運現場之傢俱及設備到指定地點及搬回原處，所有必須的人工、材料、垂直升降、物料及機械之運輸、臨時工作之安裝及拆卸等工序、和對要求保留之部份的保護及修補措施，包括一切所需材料及工序等。提交深化圖紙，包括施工立面、大樣施工，施工方案及材料樣板，適當、適時的工地巡視、進度檢查、品質檢查、安全檢查，並需按澳門勞工局的要求提供定時報告。提供及安裝足夠的環保設施及工作，對地盤周邊環境進行保護，使用低噪音機械設備及發電機，減少煙塵及有害氣體、污水的排放等，包括適當、適時的措施及檢查，並按澳門環保局要求提供所有設備及改善工作，以及備註內一切項目所需之費用。</p> <p>（5）、承建商完工後繪畫符合49/96/M及79/85/M等之1:100施工範圍內完整的完工圖則，該等圖則必須滿足澳門特別行政區政府對於同類型場所收則之所用。包括但不限於供水及排水平面及系統、O&M、材料供應商訂單及清單，包括列印一正三副及光碟（含PDF及CAD）一份。</p> <p>（6）、如有需要，業主可要求承建商提供經合資格第三方或于澳門工務局註冊之合資格工程師簽署的檢測報告。</p> <p>（7）、由於本項工程的供排水系統為“Design & Build”工程，承建商的報價如上述招標條款要求所列，必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料與工作量，除非整項工程的設計發生重大改變，承建商不得要求任何後加工程款的追加</p>					
B1	供排水系統				
B1.1	工料新造冷熱水銅喉至茶水間洗手盤，連來水閘掣，包施工所須的一切配件等。	1	單		
B1.2	工料新造茶水間洗手盤去水PVC膠喉，包施工所須的一切配件等。	1	單		
B1.3	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	單		
				小計：	
B2	潔具				
B2.1	供裝洗手間洗手盤（BA-05），包括一切五金配件，接駁來去水等工序；	5	套		
B2.2	供裝洗手盤龍頭（BA-06），包括一切五金配件，接駁來去水等工序；	6	套		
B2.3	供裝洗手間坐廁（BA-01/02），包括一切五金配件，接駁來去水喉等工序；	6	套		
B2.4	供裝洗手間小便器（BA-03），包括一切五金配件，接駁來去水喉等工序；	2	套		
B2.5	供裝洗手間小便池排水系統（BA-04），包括一切五金配件，接駁來去水喉等工序；	2	套		
B2.5	供裝殘廁掛盤（BA-11），包括一切五金配件，接駁來去水等工序；	1	套		
B2.6	供裝地漏，包括處理去水防水，一切所需配件；	3	個		
B2.7	供裝給皂器（BA-07）；	5	個		

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
B2.8	供裝感應式高速烘手器（BA-08）；	2	個		
B2.9	供裝手紙箱（BA-09）；	2	個		
B2.10	供裝大卷紙箱（BA-10）；	6	個		
B2.11	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	單		
				小計：	
B3	雜項				
B3.1	供排水系統平衡，運作調試。	1	項		
B3.2	供排水施工及竣工圖（包括系統，平面、計算、大樣以及編制說明。光碟一份，圖紙一正三副、所有圖紙需由合資格技術員簽署）。	1	項		
B3.3	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	單		
				小計：	
	由B1至B3項			總價：	

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
C	電力系統工程：				
<p>（1）、承建商需根據業主提供的裝修設計圖則以及澳門特別行政區政府對同類型場所的收則要求，提供強電系統的計算與設計方案、相關的深化設計圖紙以及供應及安裝的施工方案；</p> <p>（2）、承建商的報價必須清楚現場施工環境、業主之需求以及項目收則的要求，其提供的單價已經包括因細化及修改設計可能會引致的工程數量之增減。</p> <p>（3）、承建商的報價需包括現場施工墨線，臨時水電、材料測試、按時清理垃圾、設備及材料之搬運，包括按業主/業主代表指示搬運現場之傢俱及設備到指定地點及搬回原處，所有必須的人工、材料、垂直升降、物料及機械之運輸、臨時工作之安裝及拆卸等工序、和對要求保留之部份的保護及修補措施，包括一切所需材料及工序等。提交深化圖紙，包括施工立面、大樣施工，施工方案及材料樣板，適當、適時的工地巡視、進度檢查、品質檢查、安全檢查，並需按澳門勞工局的要求提供定時報告。提供及安裝足夠的環保設施及工作，對地盤周邊環境進行保護，使用低噪音機械設備及發電機，減少煙塵及有害氣體、污水的排放等，包括適當、適時的措施及檢查，並按澳門環保局要求提供所有設備及改善工作，以及備註內一切項目所需之費用。</p> <p>（4）、承建商完工後繪畫符合49/96/M及79/85/M等之1:100施工範圍內完整的完工圖則，該等圖則必須滿足澳門特別行政區政府對於同類型場所收則之所用。包括但不限於供電的平面及系統圖、O&M、材料供應商訂單及清單，包括列印一正三副及光碟（含PDF及CAD）一份。</p> <p>（5）、如有需要，業主可要求承建商提供經合資格第三方或于澳門工務局註冊之合資格工程師簽署的檢測報告。</p> <p>（6）、承建商的報價如上述招標條款要求所列，必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料與工作量，除非整項工程的設</p>					
C. 1	電力分配：供應及安裝與圖則及安裝照工程要求有關之電箱，包括總開關掣、三相塑料外殼斷路器、三相及單相小型斷路器、菲士、四極及二極之漏電斷路器、磁力接觸器、時間開關掣、匯排銅巴、電子計量電錶及所有與工程有關之配件及其他工序。（有關工序涉及停電及配合業主時間）				
C1. 1	電箱及刀制				
C1. 1. 1	DB-UPGA箱	1	個		
C1. 1. 2	DB-UPG箱	1	個		
C1. 1. 3	DB-UCG箱	1	個		
C1. 1. 4	DB-CG箱	1	個		
C1. 1. 5	DB-AC箱	1	個		
C1. 1. 6	RACK GF-02箱	1	個		
C1. 1. 7	RACK GF-03箱	1	個		
C1. 1. 8	4P20A刀制	2	個		
C1. 1. 9	4P80A刀制	3	個		
C1. 1. 10	更改現場之配電箱，拆除本工程範圍內原有之電力元件，及檢查其餘正在使用之元件是否運作正常，並從新繪製單線圖及檢查報告及業主。	1	項		
C1. 1. 11	根據圖紙在原有電箱內增加相應元件。	1	項		
C. 1. 2	安裝電源線				
C1. 2. 1	VV4x35+16	1	項		
C1. 2. 2	VV4x25+16	1	項		
C1. 2. 3	VV5x4	1	項		
C1. 2. 4	VV3x4	1	項		

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
C1.2.5	VV3x2.5	1	項		
C1.2.6	VV3x1.5	1	項		
C1.2.7	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
C.2	燈具：供應及安裝與工程要求有關之燈具，須依照工程規格書，產品目錄或同等規格，包括供應燈泡或燈管、電子鎮流器，電器配件、電線、燈具吊裝支承架連五金配件及所有與工程有關之其他工序。				
C2.1	燈帶	400	米		
C2.2	LED射燈	100	項		
C2.3	LED筒燈	160	項		
C2.4	大廳吊燈電源位	11	項		
C2.5	10A單位開關制	1	個		
C2.6	10A仔位開關制	5	個		
C2.7	緊急出路燈/方向指示燈（2小時後備電池）	13	項		
C2.8	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
C.3	梳篩及線槽：供應及安裝與工程要求有關之熱浸沿水鐵梳篩、線槽，材料厚度1.2~2.0mm，包括所有與工程有關之固定配件及其它工序，需提交樣板及資料供審批。				
C3.1	CP 150*13mm	1	項		
C3.2	CP 300*13mm	1	項		
C3.3	CP 600*20mm	1	項		
C3.4	CP 50*50mm	1	項		
C3.5	CP 100*100mm	1	項		
C3.6	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
C.4	插座/供電電源位：供應及安裝與工程要求有關之暗裝式插座，包括供應電線、所有相關之配件及其他工序。				
C4.1	13A 單位插座	14	個		
C4.2	13A 仔位插座	21	個		
C4.3	13A 防水插座	3	個		
C4.4	13A 地台插座	56	個		

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
C4.5	20a 380V 插蘇	1	個		
C4.6	32A 冷氣燈曲	2	個		
C4.7	冷氣電源供電位	20	個		
C4.8	13A 保險菲士接線箱乾手機用	2	個		
C4.9	門禁供電位	2	個		
C4.10	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
C.5	CCTV及網絡用喉管：供應及安裝有關弱電工程要求之喉管（不包所需的弱電線路及弱電設備）。				
C5.1	電視喉位。	1	個		
C5.2	電話喉位。	8	個		
C5.3	網絡喉位。	65	個		
C5.4	音頻喉位。	1	個		
C5.5	直徑20mm PVC管道連配件（供CCTV用）。	120	位		
C5.6	直徑20mm PVC管道連配件（供喇叭廣播系統/電話系統/門禁及防盜系統用）。	1	項		
C5.3	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
C.6	雜項				
C6.1	供應備用燈具及插座，包括燈泡或燈管、電子鎮流器、電氣配件、電線、燈具吊裝支承架連五金配件（此項目為增加補充及後備材料只用）。	1	項		
C6.2	系統平衡，運作調試。	1	項		
C6.3	強電施工及竣工圖（包括系統，平面、計算、大樣以及編制說明。光碟一份，圖紙一正三副、所有圖紙需由合資格技術員簽署）。 （弱電施工及竣工圖將由業主指定NSC承辦商完成）。	1	項		
C6.4	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
				小計：	
	由C.1至C.6項			總價：	

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
D	冷氣通風系統工程：				
<p>（1）、承建商需根據業主提供的裝修設計圖則以及澳門特別行政區政府對同類型場所的收則要求，提供冷氣系統的計算與設計方案、相關的深化設計圖紙以及供應及安裝的施工方案；</p> <p>（2）、承建商提供的設計圖紙以及施工方案必須經過業主委派的負責入則與收則的顧問公司審核方可施工。</p> <p>（3）、承建商的報價必須清楚現場施工環境、業主之需求以及項目收則的要求，其提供的單價已經包括因細化及修改設計可能會引致的工程數量之增減。</p> <p>（4）、承建商必須留意：吸煙房因應澳門特別行政區政府衛生局收則之規定，需要滿足2017-2018年政府新規定的做法。</p> <p>（5）、承建商的報價需包括現場施工墨線，臨時水電、材料測試、按時清理垃圾、設備及材料之搬運，包括按業主/業主代表指示搬運現場之傢俱及設備到指定地點及搬回原處，所有必須的人工、材料、垂直升降、物料及機械之運輸、臨時工作之安裝及拆卸等工序、和對要求保留之部份的保護及修補措施，包括一切所需材料及工序等。提交深化圖紙，包括施工立面、大樣施工，施工方案及材料樣板，適當、適時的工地巡視、進度檢查、品質檢查、安全檢查，並需按澳門勞工局的要求提供定時報告。提供及安裝足夠的環保設施及工作，對地盤周邊環境進行保護，使用低噪音機械設備及發電機，減少煙塵及有害氣體、污水的排放等，包括適當、適時的措施及檢查，並按澳門環保局要求提供所有設備及改善工作，以及備註內一切項目所需之費用。</p> <p>（6）、承建商完工後繪畫符合49/96/M及79/85/M等之1:100施工範圍內完整的完工圖則，該等圖則必須滿足澳門特別行政區政府對於同類型場所收則之所用。包括但不限於空調通風的平面及系統圖、O&M、材料供應商訂單及清單，包括列印一正三副及光碟（含PDF及CAD）一份。</p> <p>（7）、如有需要，業主可要求承建商提供經合資格第三方或于澳門工務局註冊之合資格工程師簽署的檢測報告。</p> <p>（8）、由於本項工程的冷氣通風系統為“Design & Build”工程，承建商的報價如上述招標條款要求所列，必須包括該工程所需的一切相關及必須的材料與工作量，除非整項工程的設計發生重大改變，承建商不得要求任何後加工程款的追加。</p>					
D. 1	供應及安裝變頻式室內空氣處理機組 (PAU/AHU)，包括隔音面板、製冷盤管、混風箱、板式塵隔、離心式風機、防震彈弓。工程包括喉管接駁、去水管接駁、電線及控制線接駁。	1	項		-
D. 2	供應及安裝風機盤管 (FCU)，包括回風箱、25mm鋁質塵網、製冷盤管。工程包括喉管接駁、去水管接駁、電線及控制線接駁。	1	項		-
D. 3	供應及安裝抽氣扇，包括喉管接駁、電線及控制線接駁。	1	項		-
D. 4	供應及安裝冷氣系統之黑鐵喉冷凍水管，連酚醛（綠膠）保溫，包括金屬架連酚醛保溫泡鞍座及一切相關完善系統之配件。	1	項		-
D. 5	供應及安裝冷凝排水管連有關配件，包括合成橡膠保溫，熱鍍鋅支架及喉碼套管預留及有關所需配件。	1	項		-
D. 6	供應及安裝冷凍水系統閥門連相關五金配件。	1	項		-
D. 7	供應及安裝抽氣風管連熱鍍鋅支架及角鐵和安裝上所需的物料及有關的施工工序。	1	項		-
D. 8	供應及安裝冷氣回風管道、軟接喉及有關配件，包括25mm厚玻璃棉保溫及密度48kg/m3保溫材料和安裝上所需的物料及有關的施工工序。	1	項		-
D. 9	供應及安裝鋁質焗油的風口格柵，包括風量調節閥其控制附件。	1	項		-
D. 10	供應及安裝風機盤管分組控制電箱連相關元件，包括溫度製，溫度感應器，接駁電源線及一切相關完善之配件及其他工序。	1	項		-
D. 11	供應及安裝所有收則需要的過牆防火閘。				-

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
D. 12	連工包料新造用防火物料堵塞所有通過防火牆以及樓板的一切開孔、泥水收口工作及一切相關完善之配件及其他工序。	1	項		-
D. 13	系統平衡，運作調試。	1	項		-
D. 14	空調施工及竣工圖（包括系統，平面、計算、大樣以及編制說明。光碟一份，圖紙一正三副、所有圖紙需由合資格技術員簽署）。	1	項		-
D. 15	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		-
				小計：	0
	由D. 1至D. 15項			總價：	0

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
E	消防系統工程：				
<p>（1）、承建商需根據業主提供的裝修設計圖則以及澳門特別行政區政府對同類型場所的收則要求，提供消防系統的計算與設計方案、相關的深化設計圖紙以及供應及安裝的施工方案；</p> <p>（2）、承建商的報價必須清楚現場施工環境、業主之需求以及項目收則的要求，其提供的單價已經包括因細化及修改設計可能會引致的工程數量之增減。</p> <p>（3）、承建商的報價需包括現場施工墨線，臨時水電、材料測試、按時清理垃圾、設備及材料之搬運，包括按業主/業主代表指示搬運現場之傢俱及設備到指定地點及搬回原處，所有必須的人工、材料、垂直升降、物料及機械之運輸、臨時工作之安裝及拆卸等工序、和對要求保留之部份的保護及修補措施，包括一切所需材料及工序等。提交深化圖紙，包括施工立面、大樣施工，施工方案及材料樣板，適當、適時的工地巡視、進度檢查、品質檢查、安全檢查，並需按澳門勞工局的要求提供定時報告。提供及安裝足夠的環保設施及工作，對地盤周邊環境進行保護，使用低噪音機械設備及發電機，減少煙塵及有害氣體、污水的排放等，包括適當、適時的措施及檢查，並按澳門環保局要求提供所有設備及改善工作，以及備註內一切項目所需之費用。</p> <p>（4）、承建商完工後繪畫符合49/96/M及79/85/M等之1:100施工範圍內完整的完工圖則，該等圖則必須滿足澳門特別行政區政府對於同類型場所收則之所用。包括但不限於消防平面及系統圖、O&M、材料供應商訂單及清單，包括列印一正三副及光碟（含PDF及CAD）一份。</p> <p>（5）、如有需要，業主可要求承建商提供經合資格第三方或于澳門工務局註冊之合資格工程師簽署的檢測報告。</p>					
E. 1	消防系統拆卸工程				
E1. 1	按圖則拆除不適用噴淋頭、消防喉轆及其喉管，保留所有原有供水主管，根據改造後內部格局重新安裝。	1	項		
E. 2	花灑系統				
E2. 1	供應及安裝符合BS EN 10255：2004 中級熱浸鍍鋅鋼管及熱浸鍍鋅或展性鋼管件，管箍式或螺紋式接駁，包括鍍鋅鐵承托支架、螺栓、油漆及標示連一切所需材料及工作。管徑如下： 牌子：華捷或同級 Ø25-Ø100mm	1	項		
E2. 2	供應及安裝標準反應68° C隱蔽式消防花灑噴頭連一切所需材料及工作。 牌子：Viking或同級	65	個		
E2. 3	供應及安裝標準反應68° C玻璃膽式消防花灑噴頭連一切所需材料及工作。 牌子：Viking或同級	60	個		
E2. 4	供應及安裝所須套管、填充物料及防火物料連一切所需材料及工作。	1	項		
E2. 5	消防花洒系統水源排放及重灌。	1	項		
E. 3	喉轆系統				
E3. 1	供應及安裝符合BS EN 10255：2004 中級熱浸鍍鋅鋼管及熱浸鍍鋅或展性鋼管件，管箍式或螺紋式接駁，包括鍍鋅鐵承托支架、螺栓、油漆及標示連一切所需材料及工作。管徑如下： 牌子：華捷或同級 Ø25-Ø40mm	1	項		
E3. 2	供應及安裝符消防規範之喉轆連30米膠喉、拉侖、射咀、射咀箱。 牌子：華捷或同級	2	套		
E3. 3	消防喉轆系統水源排放及重灌。	1	項		

工程數量表					
工程項目：萬龍酒店GF層娛樂場裝修工程					
序號	工作內容	數量	單位	單價（MOP）	金額（MOP）
E4	火警自動報警系統工程				
E4.1	智能煙霧探測器 牌子：SIEMENS或同級	41	個		
E4.2	智能熱能探測器 牌子：SIEMENS或同級	1	個		
E4.8	消防警鐘。 牌子：HC或同級	2	個		
E4.9	消防玻璃報警製 牌子：SIEMENS或同級	2	個		
E4.10	供應及安裝信號線連一切所需材料及工作。 牌子：Prysmian或同級	1	項		
E4.11	供應及安裝PVC喉管，包括配線盒、出線盒、電線管之鞍形夾連標示連一切所需材料及工作。 牌子：皇冠或同級	1	項		
E4.12	電腦程式編程。	1	項		
E5	消防器材				
E5.1	供應4.5kg ABC 乾粉滅火筒，符合本澳消防局要求。	5	個		
E5.2	消防系統設備油漆及標籤工作。	1	項		
E6	雜項				
E6.1	木裝飾物噴防火漆連簽發防火漆證書。	1	項		
E6.2	系統平衡，運作調試。	1	項		
E6.3	消防施工及竣工圖（包括系統，平面、計算、大樣以及編制說明。光碟一份，圖紙一正三副、所有圖紙需由合資格技術員簽署）。	1	項		
E6.4	其他解標時要求或圖紙、BQ上未列明之項目。	1	項		
	由E.1至E.6項			總價：	